

ประมาณราคาก่อสร้าง โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาศักดิ์ อำเภอกงกช จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 4/2003

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/งบดิน	4 ลบ.ม.	-	-	80.00	320.00	320.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	408.88	613.32	58.00	87.00	700.32	
	2. งานฉาบพาด							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	23 ตร.ม.	502.00	11,546.00	103.00	2,369.00	13,915.00	
2.2	ตะปู	6 กก.	25.00	150.00	-	-	150.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,260.00	252.00	278.00	55.60	307.60	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4 ลบ.ม.	1,560.00	6,240.00	376.00	1,504.00	7,744.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	21.06	568.62	2.68	72.36	640.98	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280 กก.	20.58	5,762.12	2.68	750.40	6,512.52	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	19.08	2,060.64	2.68	289.44	2,350.08	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	18.84	979.42	2.68	139.36	1,118.78	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	40.35	242.10	-	-	242.10	
	5. งานโครงสร้าง							
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กว้างสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	845.00	1,690.00			1,690.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	437.39	3,061.73		2,280.00	5,341.73	
	รวมยอดยกไป			33,165.95		7,867.16	41,033.11	
	รวมยอดยกมา			33,165.95		7,867.16	41,033.11	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กว้างสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	495.00	3,465.00			3,465.00	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กว้างสี่เหลี่ยม	4 ท่อน	330.00	1,320.00			1,320.00	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8 แผ่น	45.00	360.00	-	-	360.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ผิวพื้นแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	62 แผ่น	34.58	2,143.96	8.00	496.00	2,639.96	
5.7	ควมบกระเบื้องชนิดปริมม	13 ชุด	104.00	1,352.00	-	-	1,352.00	
5.8	ซอติคกระเบื้อง	62 ตัว	4.00	248.00	-	-	248.00	
	6. งานผนังก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐบด 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	185.00	4,070.00	80.00	1,760.00	5,830.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บด (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	180.00	342.00	70.00	133.00	475.00	
	7. งานฉาบปูน							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46 ตร.ม.	55.00	2,530.00	70.00	3,220.00	5,750.00	
	8. งานสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	45.00	675.00	35.00	525.00	1,200.00	
	9. งานอื่นๆ							
9.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เตาไฟ ๖๖ 0.60 ม.	23 ตร.ม.	370.00	8,510.00	76.00	1,748.00	10,258.00	
	รวมยอดยกไป			60,596.91		17,819.16	78,416.07	


(นางสาวรวยรินทร์ เตื่อนนาวิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุกวัน หวังสุดใจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


(นางทัชชน เทียงธรรม)
นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผี้ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 4/2008

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดออกมา			60,596.91		17,819.16	78,416.07	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ฉาบ ทุค	740.00	1,480.00	}	1,000.00	1,480.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	30.00	30.00			30.00	
9.4	สายผูกรวมกุญแจ	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	30.00	90.00			1,090.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม.หนา 4.5	4 แผ่น	70.00	280.00			280.00	
9.7	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.2 เส้น	190.00	1,368.00	}		1,368.00	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กว้างเชื่อม	6 ท่อน	495.00	2,970.00			2,970.00	
9.9	สกรูพ่วงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนเหล็กปูน dia 10 มม. ยาว 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.2 ตร.ม.	110.00	792.00			1,080.00	
9.10	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลดเรียบ dia 2"	1 ท่อน	95.00	95.00		72.00	167.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	450.00	900.00	260.00	520.00	1,420.00	
10.2	ตู้ควบคุมระบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
	11. งานฮวงซุ้ย							
11.1	เสาเข็ม คสธ. หรือ คกร. ยาว 6.00 ม. หนา 180 ตร.ม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8 ต้น	720.00	5,760.00	190.00	1,520.00	7,280.00	
	รวมยอดออกไป			74,841.91		21,319.16	96,161.07	
	รวมยอดออกมา			74,841.91		21,319.16	96,161.07	
	รวมเงิน			74,841.91		21,319.16	96,161.07	
	คิดเป็นเงินทำงาน						96,160.00	


(นางสาวรายรินทร์ เกื่อนนารี)
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุกวัฒน์ หวังสุดใจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


(นางทัชขร เทียงธรรม)
นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 911001

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	0.39 ลบ.ม	-	-	94.00	36.66	36.66	
2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม	408.88	12.27	59.00	1.77	14.04	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม	1,610.00	80.50	395.00	19.75	100.25	
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	20.58	41.16	2.80	5.60	46.76	
5	ก่ออิฐระมัด 1/2 แผ่น	1 ตร.ม.	210.00	210.00	80.00	80.00	290.00	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	55.00	126.50	70.00	161.00	287.50	
	รวมเงิน			470.43		304.78	775.21	
	คิดเป็นเงินทำงาน						775.00	


(นางสาวรัชรินทร์ เดือนนารี)
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุกวัฒน์ หวังสุดใจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


(นางพัชกร เทียงธรรม)
นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง งบประมาณน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 911001

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
I	งบประมาณน้ำ	19 ม.	470.43	8,938.10	304.78	5,790.82	14,728.92	
	รวมเงิน			8,938.10		5,790.82	14,728.92	
	คิดเป็นเงินค่างาน						14,720.00	


(นางสุวรรยรินทร์ เดือนเนาว์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุกวัดน์ หวังสุดใจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


(นางพัชขร เทียงธรรม)
นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 991043

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,880.00	2,880.00			2,880.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	163.00	163.00			163.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	195.00	195.00			195.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	187.00	187.00			187.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	471.00	471.00		1,710.00	2,181.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ม.	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน ๓ 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง ๓ 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	แก๊สถอนจุ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	45.00	135.00	35.00	105.00	240.00	
	รวมเงิน			5,176.00		1,815.00	6,991.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,990.00	


(นางสาวรวรรณรินทร์ เกื่อนเนาว์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุกวัฒน์ หวังสุดใจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


(นางทัชชกร เทียงธรรม)
นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง รื้อ-ประตูรั้ว (20X20 ม.)


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลช้างค้ำแพ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 921001

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. เสาบานประตูรั้ว							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	81.00	32.40	32.40	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	408.88	20.44	59.00	2.95	23.39	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,330.00	70.49	316.00	16.75	87.24	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.75 ลบ.ม.	1,610.00	1,207.50	395.00	296.25	1,503.75	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	20.58	979.77	2.80	133.31	1,113.07	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	40.35	28.25	-	-	28.25	
1.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	786.19	2,358.57			2,358.57	
1.8	ลวดค้ำขั้วตีเหล็กขมมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 3	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	ปูซัดกักดินบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00		650.00	1,220.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	55.00	165.00	70.00	210.00	375.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	502.00	572.28	105.00	119.70	691.98	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	56.07	11.21	-	-	11.21	
	รวมเงิน (1)			7,316.00		1,621.00	8,937.00	
	2. เสาบานรั้วต่อ 1 ต้น							
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	81.00	16.20	16.20	
	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	408.88	10.22	59.00	1.48	11.70	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,330.00	39.90	316.00	9.48	49.38	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,610.00	225.40	395.00	55.30	280.70	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	20.58	615.55	2.80	83.75	699.30	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	40.35	16.14	-	-	16.14	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	55.00	82.50	70.00	105.00	187.50	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	502.00	286.14	105.00	59.85	345.99	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	56.07	5.61	-	-	5.61	
	รวมเงิน (2)			1,333.96		376.05	1,710.01	
	เสาบานรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,333.96	5,335.83	376.05	1,504.21	6,840.04	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			12,651.83		3,125.21	15,777.04	15,770.00


(นางสาววรินทร์ เตื่อนนาว)
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุกวัฒน์ หวังสุดใจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


(นางทัชชกร เทียงธรรม)
นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 921001

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	3. รั้ว-เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	81.00	81.00	81.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,610.00	169.05	395.00	41.48	210.53	
3.3	สวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	210.28	1,892.52	30.00	270.00	2,162.52	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)			4,005.57		752.00	4,758.00	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			200.28		37.60	237.88	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	77 ม.	200.28	15,421.44	37.60	2,895.20	18,316.64	18,310.00
	รวมเงิน 1+2+3			28,076.97		8,393.41	33,721.65	
	คิดเป็นเงินทำงาน						33,721.00	


(นางสาวรายรินทร์ เกื่อนเนาว์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุกวัฒน์ หวังสุดใจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


(นางทัชขกร เทียงธรรม)
นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลช้างค้ำแพ อำเภอกงคอดย จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	10	ท่อน	1,686	16,859	-	-	16,859	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	4	ท่อน	2,456	9,826	-	-	9,826	
3	ข้อต่อ 90° G/S Ø 2 นิ้ว	2	ตัว	81	162	-	-	162	
4	ข้อต่อ 90° G/S Ø 3 นิ้ว	3	ตัว	217	651	-	-	651	
5	ข้อต่อ 90° G/S Ø 4 นิ้ว	2	ตัว	382	764	-	-	764	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว - 3/4 นิ้ว	1	ตัว	273	273	-	-	273	
7	สามทางลด G/S Ø 4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	1	ตัว	460	460	-	-	460	
8	สามทางลด G/S Ø 4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1	ตัว	480	480	-	-	480	
9	สามทางลด G/S Ø 2 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	1	ตัว	100	100	-	-	100	
10	ข้อต่อกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว x 3 นิ้ว	1	ตัว	238	238	-	-	238	
11	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	1	ตัว	134	134	-	-	134	
12	หน้างานเกลียว Ø 4 นิ้ว	3	ตัว	320	960	-	-	960	
13	หน้างานเกลียว Ø 3 นิ้ว	10	ตัว	290	2,900	-	-	2,900	
14	ปะเก็นหน้างาน Ø 4 นิ้ว	3	แผ่น	28	84	-	-	84	
15	ปะเก็นหน้างาน Ø 3 นิ้ว	10	แผ่น	20	200	-	-	200	
16	น็อตยึดหน้างาน	104	ตัว	20	2,080	-	-	2,080	
17	ข้อต่อเกลียวนอก PVC Ø 3/4 นิ้ว	1	ตัว	4	4	-	-	4	
18	เทปพันเกลียว	13	ม้วน	12	156	-	-	156	
19	มาตรวัดน้ำ Ø 3 นิ้ว ใบพัด 2 ชั้น	1	ชุด	14,300	14,300	-	-	14,300	
20	ท่อขาว Ø 3/4 นิ้ว	1	ชุด	470	470	-	-	470	
21	ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3 นิ้ว	2	ตัว	1,330	2,660	-	-	2,660	
	แผ่นเหล็กขนาด 15 นิ้ว x 15 นิ้วหนา 3 มม.	2	แผ่น	60	120	-	-	120	
23	แผ่นเหล็กขนาด 20 นิ้ว x 20 นิ้วหนา 3 มม.	1	แผ่น	70	70	-	-	70	
24	ข้อโค้ง 90° ออบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	1	ตัว	426	426	-	-	426	
25	ข้อโค้ง 90° เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว	2	ตัว	1,250	2,500	-	-	2,500	
	รวมยอดยกไป				56,877		-	56,877	

(นางสาวรอรินทร์ เดือนเนาว์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุภาวัฒน์ หวังสุดใจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(นางหทัยกร เทียงธรรม)
นายช่างโยธา